

ISSN 0335-3931

BNTEC P74A : Travaux de peinture et de revêtement des bâtiments

Normalisation française

Norme française homologuée et publiée par Afnor

NF DTU 59.3 P2

Travaux de bâtiment - Peinture de sols

Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types

Date de publication : mars 2023

Le cas échéant, seules les formes verbales **doit** et **doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Des informations complémentaires sont disponibles sur votre espace client AFNOR (Relations avec normes Européennes et internationales, indice de classement, descripteurs, Etc.)

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) - 11, rue Francis de Pressensé -

93571 La Plaine Saint-Denis Cedex Tél.: + 33 (0)1 41 62 80 00 - Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 - www.afnor.org

NF DTU 59.3 P2

Sommaire

	Page
Avant-propos	3
Avant-propos commun à tous les DTU.....	4
1 Domaine d'application	5
2 Références normatives	5
3 Consistance des travaux	5
3.1 Travaux faisant partie du marché	5
3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché	6
4 Coordination	8
4.1 Préparation - Planification	8
4.2 Remise du chantier au peintre / Etat du chantier	9
4.3 Exécution des travaux	10
4.3.1 Conformité des supports et suite à donner au rapport de reconnaissance des supports	10
4.3.2 Conditions de température et d'hygrométrie	11
4.4 Locaux à disposition de l'entreprise	11
4.5 Délai d'exécution	12
5 Choix des produits de peinture	12
5.1 Choix des produits	12
5.2 Prélèvement d'échantillons des produits mis en œuvre	12
6 Travaux après peinture	13
7 Contrôle contradictoire d'exécution et réception des travaux	13
7.1 Exécution des surfaces de référence	13
7.2 Exécution des travaux de peinture	14
7.3 Réception des travaux	14
7.4 Entretien des surfaces	14
Annexe A (informative) Mémento pour la rédaction du dossier de consultation	15

Avant-propos

Remplace la norme homologuée NF P 74-203-2 de mai 1993.

NF DTU 59.3 P2

Avant-propos commun à tous les DTU

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties :

- Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ;
- Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ;
- Éventuellement partie 3 et suivantes.

Chaque partie d'un NF DTU constitue un cahier des clauses types d'un marché de travaux entre l'entrepreneur et son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La partie 1-1 (CCT) et la partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la partie 2 (CCS) est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché.

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de consultation des entreprises.

L'avant-propos du CCT et du CGM offre au titulaire du marché la possibilité de proposer des produits qu'il estime équivalents. L'acceptation par le maître d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

Compte tenu de la nature spécifique des NF DTU, le présent avant-propos précise et modifie en tant que de besoin les dispositions générales figurant en page de garde du présent document normatif.

Les conditions de publication des NF DTU ne garantissent pas un délai suffisant aux parties contractantes pour en maîtriser correctement le contenu à la date de prise d'effet proposée par la norme¹.

Aussi, afin de permettre des conditions raisonnables et loyales de prise de connaissance du NF DTU par les parties contractantes, la présente version du document ne peut être valablement prise en référence dans le marché que si sa date de prise d'effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d'établissement des prix. Dans le cas contraire, la référence au présent NF DTU renvoie à la version antérieure de la norme, sauf accord différent des parties.

Pour information, les conditions habituelles proposées par les CCAG des marchés publics ou privés (NF P03-001) disposent de délais suffisants.

¹ vis-à-vis de la date théorique de prise d'effet telle qu'annoncée en pages de garde de la norme.

1 Domaine d'application

Le présent document propose des clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d'exécution de produits de peinture de sol, dans le champ d'application de la norme NF DTU 59.3 P1-1 (CCT).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 59.3 P1-1, travaux de bâtiment – Peinture de sols – Partie P1-1 : cahier des clauses techniques types (indice de classement : P72-203-1-1)

NF DTU 59.3 P1-2, travaux de bâtiment – Peinture de sols – Partie P1-2 : critères généraux de choix des matériaux (indice de classement : P72-203-1-2)

NF EN ISO 15528, Peintures, vernis et matières premières pour peintures et vernis – Echantillonnage (indice de classement : T30-091)

NF P 03-001, Marchés privés - Cahiers types - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (Indice de classement : P03-001)

3 Consistance des travaux

3.1 Travaux faisant partie du marché

Sauf dispositions contraires des DPM les travaux objets du présent marché comprennent :

- la reconnaissance des supports définit au 7.5 du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) et au 4.3 du présent document ;
- les résultats des contrôles de la reconnaissance des supports qui sont à inscrire sur un rapport (voir Annexe A du NF DTU 59.3 P1-1) ;
- la fourniture des produits propres à l'exécution des travaux ;
- la fourniture de l'outillage et du matériel d'exécution ;
- la protection des éléments adjacents aux surfaces à peindre ;
- la mise en peinture des surfaces de référence en conformité avec les prescriptions au 7.6 du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) ;
- l'application des produits définis dans le NF DTU 59.3 P1-2 (CGM) suivant les prescriptions du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) et des DPM concernant l'état de finition et l'aspect de surface : couleur, degré de brillant, texture ;
- les travaux de signalisation horizontale décrits dans les DPM ;
- une teinte par tranche de 150 m² ;
- les rechampis en périphérie des pièces ;

NF DTU 59.3 P2

- le nettoyage des salissures occasionnées par l'intervention de l'entreprise ;
- la livraison d'ouvrages de peinture de sol propres ;
- la remise au client de la fiche d'entretien de la peinture de sol fournie par le fabricant.

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché

a) Sauf dispositions contraires des DPM, les travaux ne comprennent pas :

- l'étude de charge du support ;

NOTE 1 Notamment la résistance mécanique.

- le nettoyage des locaux et le déblaiement des éventuels gravats provenant d'autres corps d'états (ils doivent être réalisés avant l'intervention du peintre) ;
- la ventilation des locaux ;
- la déshumidification des locaux ;
- le chauffage ou le préchauffage des locaux ;
- la mise en chauffe des planchers chauffants ;
- la protection des éléments non adjacents aux surfaces à peindre ;
- la dépose d'anciens revêtements de sol ;
- la réalisation d'essais supplémentaires par l'entreprise en cas de contestation concernant la reconnaissance des supports ;
- la remise en état des supports et subjectiles préalablement aux travaux préparatoires ;

NOTE 2 Notamment dans le cas de travaux de rénovation ou d'entretien, y compris le décapage des revêtements organiques existants.

- la préparation des supports autre que celle prévue à l'Article 8 du NF DTU 59.3 P1-1 ;
- la rectification de la planéité et/ou de l'horizontalité du support avec un enduit de préparation de sol ;
- la fourniture et la mise en œuvre de tout système de sous-couche d'interposition ou de procédés de barrières adhérents pour supports à risques, ou exposés, aux reprises d'humidité ;
- la fourniture et la réalisation d'une chape ou dalle désolidarisée (chape ou dalle rapportée) ;
- le grenailage du support pour la réalisation de la surface de référence ;
- les ponçages à l'abrasif à l'eau et les ponçages spéciaux ;
- les travaux de décapage du primaire visés au NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) ainsi que les travaux consécutifs ;
- le traitement des fissures ;

- le traitement des joints de fractionnement, des joints de construction et des joints de fractionnement thermiques de plancher chauffant ;
- le traitement des joints par profilé incorporé ;
- le traitement des joints périphériques ;
- le traitement des profilés d'étanchéité coupe-feu ;
- la préparation des métaux ferreux pour l'enlèvement de la rouille et de la calamine décrite au 8.1.4 du NF DTU 59.3 P1-1 ;
- le traitement anticorrosion ;
- le traitement physico-chimique des métaux ferreux métallisés ;
- l'élimination du produit de cure des supports à base de liants hydrauliques ;
- l'élimination des pellicules de surfaces et laitances des chapes fluides ;
- la mise en œuvre d'un enduit de sol ;
- l'emploi en extérieur (hors marquage signalétique) directement exposé au soleil de produits de peinture de teintes dont l'indice de luminance lumineuse Y (de l'espace colorimétrique CIE 1976) est inférieur à 35 % ou dont le coefficient d'absorption du rayonnement solaire est supérieur ou égal à 0,7 ;

NOTE 3 De telles teintes peuvent être mises en œuvre en extérieur dès-lors qu'elles ne sont pas directement exposées au soleil. Ce peut être le cas pour des préaux, des escaliers encloisonnés, des terrasses abritées, des balcons et loggias couverts, par exemple.

- l'emploi de produits de peinture ou systèmes de peinture pour les cas d'emploi telles qu'indiquées à l'Article 1 du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) ;
- la mise à la teinte sur chantier ;
- l'impression spécifique sur support très poreux ;
- les travaux à caractère décoratif (hors marquage signalétique) impliquant notamment des tracés, rechampissages décoratifs, et des choix de polychromie spécifiques au-delà des limites fixées au 3.1;
- l'exécution de travaux de finition spécifique ;
- les raccords estimés nécessaires par le maître d'ouvrage ou son représentant, suite à l'intervention d'autres corps d'état, après achèvement des travaux de peinture ;
- d'une façon générale, les travaux qui seraient nécessaires en raison d'une non-conformité aux spécifications de l'Article 4 ci-après, ou de dispositions des DPM ;
- le démontage et la remise en place des supports métalliques démontables ;
- la fourniture et pose des plinthes ;
- la dépose et repose des accessoires ;

NF DTU 59.3 P2

- la fourniture et pose des accessoires ;

NOTE 4 Tels que barres de seuils, cadre pour tapis de protection d'entrée, tapis brosse ou autres, arrêts de porte.

- la fourniture et la pose de rive de joints et des couvre-joints de dilatation ;
- la fourniture et pose de la protection de l'ouvrage après la réalisation de la peinture de sol ;
- la fourniture et pose d'ouvrages complémentaires d'interfaces localisés avec les supports nécessaires pour répondre aux exigences de performance de l'ouvrage.

NOTE 5 Lorsque la mise en œuvre de différents ouvrages répond aux conditions de tolérances décrites dans les CCT respectifs des dits ouvrages, il peut s'avérer nécessaire de prévoir à la conception la mise en œuvre d'ouvrages complémentaires d'interface localisés (OCIL) afin d'assurer la performance de l'ouvrage global.

- la mise en jeu éventuel des portes ;
- les déplacements des meubles ou équipements mobiliers ;
- le nettoyage et les prestations de premier entretien avant la mise en service.

b) Travaux complémentaires

Il s'agit des travaux qui ne sont pas du domaine d'application de NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) et qui relèvent de la compétence de l'entreprise.

NOTE Ces travaux sont à mentionnés dans les DPM.

L'acceptation de ces travaux par l'entreprise doit faire l'objet d'un supplément au marché se référant à des spécifications particulières.

C'est le cas des travaux suivants (liste non exhaustive) :

- les travaux ne faisant pas partie du marché suivant le 3.2 ;
- les protections, en dehors de celles prévues au 3.1, d'ouvrages d'autres corps d'état ;
- les travaux rectificatifs ou complémentaires, du gros œuvre ou de tout autre corps d'état, nécessaires pour mettre les supports et subjectiles dans l'état défini à l'Article 7 de NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) ;
- la dépose et la repose des appareils d'équipements, et des appareillages électriques ;
- les manutentions et équipements spéciaux nécessaires pour permettre le libre accès aux subjectiles.

4 Coordination

4.1 Préparation - Planification

Pendant la période de préparation, l'entreprise reçoit du maître d'ouvrage ou son représentant, dans les délais compatibles avec le programme des travaux, tous les plans, croquis et descriptions complémentaires, établis par ce dernier et par les autres corps d'état, précisant la nature et les caractéristiques des supports destinés à être peints, ainsi que celles des produits complémentaires.

La compatibilité avec les traitements ultérieurs courants de finition est clairement explicitée.

NOTE En particulier en ce qui concerne la préparation des métaux ferreux, il revient aux DPM de préciser les informations décrites au 8.1.4 du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT).

L'application des couches ultérieures est possible après élimination des souillures et éventuellement ponçage léger et raccords.

L'entrepreneur reçoit également du maître d'ouvrage ou de son représentant toutes précisions concernant les états de finition et aspects ainsi que les couleurs des peintures de sol à exécuter suivant l'état de surface et la nature des subjectiles.

Si nécessaire, le maître d'ouvrage ou son représentant précise en conséquence aux entreprises chargées de l'exécution des ouvrages à peindre, les caractéristiques des subjectiles qu'elles doivent livrer.

Ensuite, pendant cette période, l'entreprise soumet au maître d'ouvrage ou son représentant la nomenclature des produits qu'il se propose d'utiliser suivant les surfaces à recouvrir, avec la référence des couleurs retenues par type de locaux.

Après accord, le maître d'ouvrage ou son représentant retourne un exemplaire de cette nomenclature pour commande des produits et exécution des travaux. Il en remet un exemplaire pour information et réalisation aux entreprises des autres corps d'état qui pourraient être concernés.

Les éventuelles lacunes seront comblées par recours aux dispositions de la norme NF P 03-001 pour les cas suivants :

- absence de données essentielles à la réalisation des travaux (Article 5 du NF DTU 59.3 P1-1) ;
- absence de dispositif anti-remontée d'humidité pour les supports à risque (voir 6.3 du NF DTU 59.3 P1-1) ;
- absence d'information sur un dispositif anti-remontée d'humidité pour les supports à risque (voir 6.3 du NF DTU 59.3 P1-1).

Si, à la suite de la notification de son marché, l'entrepreneur ne dispose pas des dossiers et documents visés à l'Annexe A (informative), il en avise sans retard et par écrit le maître d'ouvrage (ou son représentant délégué à cet effet) qui fait connaître la suite qu'il donne dans un délai de 10 jours. Le délai d'exécution est prolongé d'autant.

Lorsqu'il est nécessaire d'actualiser le planning des travaux, le maître d'ouvrage ou son représentant convient de nouveaux délais en accord avec l'entreprise.

Dans le cas de retard occasionné par des corps d'états précédant l'intervention du titulaire du lot peinture de sol, le planning contractuel du chantier doit être modifié en conséquence. L'entreprise en informe le maître d'ouvrage ou son représentant et convient avec lui du nouveau planning.

Dans le cas de retard occasionné par des conditions de température et d'hygrométrie, le planning contractuel du chantier doit être modifié en conséquence. L'entreprise en informe le maître d'ouvrage ou son représentant et convient avec lui du nouveau planning.

4.2 Remise du chantier au peintre / Etat du chantier

En intérieur, pour l'exécution des travaux de peinture de sol (travaux neufs et rénovation), les locaux à peindre doivent être propres, accessibles dans leur totalité, vidés de tous éléments ou objets matériels,

NF DTU 59.3 P2

et gravats, provenant d'autres corps d'état, et leur accès doit être réservé à l'entreprise de peinture pendant ses travaux (y compris la durée nécessaire de séchage des revêtements exécutés) sachant que :

- les locaux sont hors d'eau ;
- l'état des supports ou subjectiles est conforme aux dispositions prévues au NF DTU 59.3 P1-1 (CCT);
- les locaux sont clos mais ventilés par tout système adéquat fourni par le maître d'ouvrage et leur degré hygrométrique ne doit pas rendre possible une réhumidification des surfaces à peindre et leur température doit répondre aux conditions du 7.3 du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) en se reportant si nécessaire au 4.3.2 ci-après ;
- les chapes (ou dalles), dallages, revêtements céramiques ou analogues, et pierre naturelle, sont exécutés (sols et murs) et les remontées d'humidité qui en proviennent ont disparu ; toutes traces de ciment, colles ou autres produits ont été soigneusement enlevées ;
- les parquets sont posés ;
- les tranchées, raccords, scellements, sont rebouchés et secs ;
- les essais de circuits de fluides (eau, gaz, chauffage, etc.) ont été effectués, les fuites éventuelles réparées et toute trace d'humidité a disparu ;
- les appareils sanitaires non scellés qui sont à poser, après exécution des travaux de peinture ; dans le cas où, pour des raisons techniques, cette prescription serait impossible à respecter, ces ouvrages ont été protégés par le corps d'état concerné.

En extérieur, les supports ou subjectiles à peindre doivent être accessibles au matériel de mise en œuvre (manutention, application) et dégagés de toute végétation compromettant cette accessibilité.

Qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, les différents éléments non à peindre, tels que menuiseries en alliage d'aluminium, PVC, garniture d'étanchéité, volets roulants, radiateurs prépeints, plans de travail, appareils sanitaires, etc., doivent être protégés par les corps d'état concernés.

Tous les supports ou subjectiles devant recevoir une peinture de sol doivent répondre aux spécifications du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT), en particulier sur le plan de la siccité. L'exécution des ouvrages constituant ces subjectiles est conforme aux normes et règles professionnelles qui leur sont applicables.

4.3 Exécution des travaux

4.3.1 Conformité des supports et suite à donner au rapport de reconnaissance des supports

Avant la date prévue par le marché ou par l'ordre de service pour procéder à l'application des produits de peinture, l'entreprise constate que les subjectiles sont conformes aux prescriptions des NF DTU dont ils relèvent pour la présentation de leur parement, laquelle doit permettre l'application des produits de peinture sans autres travaux préparatoires et d'apprêt que ceux normalement admis à l'Article 8 du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT). Il s'assure également que l'état du chantier est conforme aux dispositions du 4.2.

Il note les défauts constatés et les cas de non-conformité avec les prescriptions de l'article visé par référence aux DPM devant entraîner l'exécution de travaux préparatoires supplémentaires.

Si les travaux de mise en conformité ne relèvent pas de sa compétence, il en informe le maître d'ouvrage ou son représentant.

En regard de ces constatations, il mentionne, dans chaque cas, la nature des travaux supplémentaires nécessaires de sa spécialité. Il en avise, par écrit, le maître d'ouvrage ou son représentant qui, avant tout début d'exécution des travaux décidera, en accord avec l'entreprise, après un examen contradictoire avec les corps d'état intéressés, de la mise en conformité éventuelle, laquelle fait l'objet d'un ordre de service.

Cet ordre de service proroge le délai d'exécution en fonction de la date à laquelle l'application des produits de peinture de sol aurait pu normalement s'effectuer.

Les dispositions ci-avant restent applicables dans le cas où d'autres anomalies apparaîtraient en cours de travaux.

EXEMPLE inondations, etc.

Dès réception du rapport contradictoire de la reconnaissance des supports, réalisé par l'entreprise titulaire du lot peinture de sol, les destinataires de ce rapport contradictoire des supports ont 10 jours calendaires pour transmettre si nécessaire au titulaire du lot peinture de sol, les observations et les nouvelles dispositions techniques qui s'imposent.

En cas de nouvelles dispositions techniques, l'entreprise titulaire du lot peinture de sol a 10 jours calendaires pour établir un devis complémentaire des travaux permettant de satisfaire les nouvelles exigences.

4.3.2 Conditions de température et d'hygrométrie

Si, au début ou au cours de l'exécution, l'entrepreneur constate que les conditions hygrométriques ou de températures de l'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions des NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) et P1-2 (CGM) vis-à-vis de l'aptitude à l'emploi et l'usage des produits (application et séchage), il en avise par écrit le maître d'ouvrage ou son représentant pour lui demander :

- soit l'ajournement des travaux jusqu'à ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de température soient obtenues, en prorogeant le délai d'exécution en fonction de la date à laquelle la mise en œuvre pourra s'effectuer normalement ;
- soit l'installation d'un appareillage de chauffage et/ou de déshumidification permettant la mise en condition progressive des locaux nécessaire à l'exécution des travaux selon les dispositions du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) et P1-2 (CGM).

Les frais correspondants à l'obtention de ces conditions, notamment de ceux qui pourraient résulter du chauffage des locaux doivent faire l'objet d'un avenant au marché.

Ces spécifications s'appliquent de même à la déshumidification et à la ventilation.

4.4 Locaux à disposition de l'entreprise

Sauf dispositions contraires des DPM, la mise à la disposition de l'entrepreneur des locaux nécessaires au dépôt sur chantier des approvisionnements des produits de peinture de sol et les opérations éventuelles de chauffage, déshumidification et ventilation de ces locaux sont à la charge du maître de l'ouvrage. Ces locaux doivent être clos, aérés et sécurisés et répondre aux conditions du 7.4 du NF DTU 59.3 P1-1.

Si ces locaux comprennent des supports à peindre, ils doivent répondre aux spécifications du 4.3. La mise en œuvre de peinture de sol dans ces locaux proroge le délai d'exécution de la période qui avait été définie contractuellement pour l'opération correspondante.

NF DTU 59.3 P2

4.5 Délai d'exécution

Tout retard motivé par le non-respect des spécifications visées du 4.1 au 4.4 ci-avant, et signalé par écrit au maître d'ouvrage ou à son représentant donne lieu à prorogation du délai d'exécution.

Si le maître d'ouvrage ou son représentant fait procéder à la mise en condition des locaux pour permettre l'exécution des travaux de peinture de sol selon les dispositions de NF DTU 59.3 P1-1 (CCT) et P1-2 (CGM), il en informe l'entreprise en lui faisant connaître la date prévisionnelle à laquelle les travaux pourront être effectivement commencés ou repris.

5 Choix des produits de peinture

5.1 Choix des produits

L'entreprise est responsable du choix des produits et de leurs marques. Ce choix est fait en fonction de l'aptitude à l'emploi des produits selon la protection ou l'état de finition recherché, conformément au NF DTU 59.3 P1-2 (CGM).

5.2 Prélèvement d'échantillons des produits mis en œuvre

Les frais d'essais et épreuves, y compris les frais annexes de fournitures, transports et autres, ne sont à la charge de l'entreprise que si ces essais sont explicitement prescrits par les DPM. Tout contre-essai et contre-épreuve, découlant de résultats non favorables, sont à la charge de l'entreprise.

Pour tout essai ou épreuve non prescrit par le marché, les frais sont à la charge du maître d'ouvrage si ceux-ci sont favorables et à la charge de l'entreprise s'ils sont défavorables.

Les frais de réparation des dégradations occasionnées par les épreuves des ouvrages sont imputés suivant les mêmes conditions explicitées dans les deux alinéas précédents.

Le prélèvement s'effectue par prise d'échantillons par le maître d'ouvrage ou son représentant, dans l'une des circonstances ci-après :

- à la livraison ;
- sur le stock en approvisionnement ;
- en cours d'exécution des travaux.

Deux échantillons représentatifs, par produit, sont prélevés selon les principes d'échantillonnage de la norme NF EN ISO 15528.

Les échantillons sont conservés par le maître d'ouvrage ou son représentant et ne sont utilisés que si des désordres apparaissent.

Toutefois, des essais seront effectués, si l'entreprise le juge nécessaire, pour vérifier l'aptitude à l'emploi des produits.

NOTE Les produits bénéficiant d'une certification dont l'information figure dans le NF DTU 59.3 P1-2 sont dispensés de ce contrôle, puisque déjà prévu dans le cadre du régime de certification.

6 Travaux après peinture

Les travaux de peinture de sol étant terminés, l'entreprise exécute le seul nettoyage des salissures occasionnées par sa seule intervention et n'est responsable que de l'enlèvement de ses propres protections.

L'entreprise informe le maître d'ouvrage ou son représentant afin que les corps d'état qui interviennent ensuite puissent procéder à la pose des appareillages et accessoires suivants ou à la réalisation des prestations suivantes :

- signalétiques rapportées ;
- équipements rapportés (ralentisseurs, butoirs, barrières, arceaux, etc.);
- appareils d'éclairage, joints et butoirs (plastique, caoutchouc, métallique, etc.) ;
- prises de courant ;
- mobiliers de cuisine ou de sanitaires ;
- chauffe-eau ;
- tout équipement en général ;
- tous revêtements de sols souples ;
- travaux de replanissage, ponçage et vernissage des parquets ;
- ponçage et lustrage des revêtements : marbre, pierre, etc. ;
- remontage des radiateurs déposés.

Les plinthes en bois ont été préalablement installées et recouvertes d'une couche de peinture ; cette prescription n'exclut pas que toutes précautions doivent être prises par les entreprises pour respecter les ouvrages de peinture déjà exécutés.

En rénovation ou entretien, sont exclus des travaux, la pose ou dépose des appareillages et accessoires relatifs à tout équipement.

Le nettoyage de mise en service n'est pas fait par l'entreprise.

7 Contrôle contradictoire d'exécution et réception des travaux

7.1 Exécution des surfaces de référence

L'entreprise informe le maître d'ouvrage ou son représentant, au moins 15 jours à l'avance, des dates d'exécution des travaux sur les surfaces de référence prévues au NF DTU 59.3 P1-1 (CCT).

Pour le cas particulier d'un support préparé par grenaillage, si un enduit de sol ou un tiré à zéro n'est pas prévu dans les DPM une différence de rendu final est possible. L'ouvrage ne peut pas être refusé pour cette différence de rendu découlant de l'absence de grenaillage de la zone de référence.

NF DTU 59.3 P2

7.2 Exécution des travaux de peinture

L'entreprise communique au maître d'ouvrage ou à son représentant son planning d'exécution des travaux de peinture. Pour l'intégration de ce planning dans le planning d'exécution général, il devra être tenu compte des spécifications du 4.2.

7.3 Réception des travaux

Pour les marchés privés faisant référence à la norme NF P03-001, elle s'exécute conformément aux dispositions de la norme NF P 03-001.

L'examen visuel s'effectue selon les conditions du 10.1 du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT)

L'état de finition des surfaces réceptionnées doit être conforme à celui prévu au devis descriptif ou aux prescriptions et à l'aspect présenté par les surfaces de référence et échantillons à exécuter suivant le NF DTU 59.3 P1-1 (CCT). A cet égard, le dépôt sur les revêtements exécutés en extérieur de matières étrangères à celles utilisées par l'entreprise de peinture et provenant de l'atmosphère (pollen, sables éoliens, polluants industriels, etc.) pendant le séchage, le durcissement, et la mise en œuvre avant réception de ces revêtements, ne peut être considéré comme une non-conformité. Les interventions nécessaires de nettoyage ou de réfection par l'entreprise donnent lieu à paiement de travaux supplémentaires.

De faibles écarts de teintes et d'aspects sont acceptables et usuels dans les travaux de peinture de sol.

Les modifications d'aspect survenant après un délai de trois mois ne relèvent pas de la qualité des travaux de peinture.

NOTE Ces modifications sont fonction non seulement de la nature de la peinture, mais également de la nature du support, des conditions climatiques d'environnement, du phasage des travaux et des conditions d'utilisation des locaux.

En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il est procédé à la vérification des caractéristiques visées au 10.2 Exigences et tolérances vis à vis de l'ouvrage fini du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT).

En cas de contestation de certaines caractéristiques, il est procédé à leur vérification selon les méthodes d'essai définies au Tableau 3 du NF DTU 59.3 P1-1 pour les supports peints.

Ces essais, réalisés contradictoirement, sont à la charge du demandeur et sauf accord différent entre les parties, l'entreprise responsable de la non-conformité procédera à ses frais aux réfections nécessaires.

AVERTISSEMENT Les prescriptions du NF DTU 59.3 ont pour objet la réalisation d'ouvrages de qualité. Toutefois si le maître d'ouvrage ou son représentant donne un ordre contraire à ces prescriptions, la qualité demandée pourrait ne pas être obtenue.

EXEMPLE L'ordre d'appliquer, pour des raisons d'urgence, des peintures par temps de pluie, ou par température inférieure à + 5 °C, conditions d'exécution contraires aux prescriptions du NF DTU 59.3 P1-1 (CCT), ou l'imposition d'une marque de produit (Article 5).

7.4 Entretien des surfaces

Après réception l'entretien est à la charge de la personne chargée de l'exploitation de l'ouvrage.

L'entreprise remet au client la fiche d'entretien de la peinture de sol fournie par le fabricant. L'entreprise ne peut être tenue responsable d'un défaut d'entretien remettant en cause la pérennité de la peinture de sol.

Annexe A (informative)

Mémento pour la rédaction du dossier de consultation

Il est recommandé que le dossier de consultation comprenne les indications suivantes :

- c) la localisation du chantier, coordonnées d'un système de géolocalisation ;
- d) la nature exacte des supports ;
- e) les données essentielles (Article 5 du NF DTU 59.3 P1-1) ;
- f) la nature des ouvrages d'interposition éventuellement nécessaires, en précisant le corps d'état qui les exécute ;
- g) la destination exacte des locaux ;
- h) la description des revêtements de peinture de sol à utiliser ;
- i) la désignation générique des produits ;
- j) le classement d'usage du local (il appartient au maître d'ouvrage de préciser le classement des locaux à couvrir), et, si nécessaire son classement de réaction au feu ;
- k) la méthode d'application au cas où plusieurs méthodes sont prévues ;
- l) les contraintes de planning.